

# 通海县第一幼儿园部门 2022 年预算重点领域 财政项目 文本公开

## 一、项目名称

通海县第一幼儿园全自动升降路桩工程

## 二、立项依据

结合玉公治〔2021〕1 号关于印发《2021 年全市中小学幼儿园“护校安园”专项工作方案》的通知及省公安厅到园进行安全督导的整改要求，实施东门及西门安装防冲撞升降柱，达到“护校安园”的目的。

## 三、项目实施单位

通海县第一幼儿园

## 四、项目基本概况

通海县第一幼儿园于 2015 年 8 月整体搬迁至新城区晴岚路 6 号，新园占地 10924.51 平方米，建筑面积 8713.32 平方米，2016 年 12 月被云南省教育厅评价认定为一级一等示范幼儿园，现开设教学班 24 个，在园幼儿 988 名，属于反恐防暴重点单位。

现有的防冲撞石墩存在以下问题：如果粘牢石墩，则影响消防通道车辆出入；如不粘牢石墩，曾出现过石墩滚动的情况，存在安全隐

患，为进一步强化我园安全防范工作，计划在幼儿园东、西两道大门安装 14 棵升降路桩（东大门 9 棵，西大门 5 棵），为达到资金使用的最大效益化及防范措施的有效性，根据专业设计，计划安装可升降路桩 8 棵，固定路桩 6 棵，有效地降低了成本。该项目建成后可有效地防止非法冲撞，确保幼儿园安全。

## 五、项目实施内容

1. 对施工现场进行安全围挡。
2. 对地下管网铺设情况进行全面了解。
3. 准备好切割机、挖掘机、小货车、角磨机、电镐、电钻等工具。
4. 基础开挖中，谨慎施工，避免挖到管网。
5. 基础浇筑做好防水防潮处理。
6. 做好设备安装与调试，保证设备正常使用。
7. 施工结束场地恢复原样，杜绝安全隐患。

## 六、资金安排情况

序号	设备名称	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	圆桶升降柱	台	8	8800	70400
2	固定柱	台	6	5800	34800
3	控制器	套	2	4600	9200
4	遥控器	个	2	100	200
5	排水泵、PVC 管、电源控制线	批			2400

6	安装费	批			29900
合计	146900 元				

## 七、项目实施计划

该项目计划安装 14 棵升降路桩（东大门 9 棵，西大门 5 棵），其中在消防通道位置的 8 棵有升降功能，边上的 6 棵无此功能，为固定路桩。按预算升降柱约 0.9 万元/棵，固定柱约 0.6 万元/棵，我园采用升降路桩和固定路桩相结合的办法，可有效控制成本。

## 八、项目实施成效

一是能着力解决幼儿园现在无防撞系数高的防撞设施的安全隐患，扎实推进幼儿园“三防”建设。二是有效防范各类冲撞幼儿园事件发生，保护幼儿健康成长，创造良好的校园安全环境，使校园成为最安全、最阳光的地方，将“生命至上、安全第一”的理念落到实处。